



SEA JACKS ZARATAN

OPDRACHTGEVER

Confidentieel

PROJECTOMSCHRIJVING

Hillebrand heeft een aantal stukken gebouwd die gebruikt worden bij het transport van de turbine-onderdelen die onze klant in Taiwan offshore gaat installeren. Onze opdracht omvatte een grillage van 90 ton voor het transport van twee torens en een grillage voor het transport van de masten.

Voor het dragen van de bladen hebben wij een root rack gerealiseerd, met een gewicht van 113 ton en een 49 ton wegend tip rack. Ook werd aan Hillebrand gevraagd om de funderingen te maken voor de installatie van diverse aansluitingen aan boord van het jack-up schip.

De planning was strak, we hadden immers maar één maand om alles op het schip geïnstalleerd te krijgen.



